



Vostro Rif. /.....
Nostro Rif. /.....

Spett.le **Parrocchia S. Maria della Consolazione**
Via A. della Rocca, 6
00100 ROMA

Roma, 9 novembre 2017

OGGETTO : Preventivo per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione del teatro della parrocchia S. Maria della Consolazione di Via Aldo della Rocca, 6 - Roma.

Con la presente, a seguito del sopralluogo effettuato ci preghiamo sottoporre la ns. migliore offerta tecnico-economica per l'esecuzione del lavoro di seguito elencati:

- 1) Fornitura e posa in opera di n. 4 split-system marca Aermec del tipo inverter, aventi ognuno una potenza di 24.000 btu/h. Realizzazione delle linee frigorifere, elettriche e scarico condensa.
- 2) Smontaggio e spostamento di n. 2 caldaie Robur con modifica delle tubazioni del gas.
- 3) Prove di funzionamento.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€. 6.400,00 + IVA**
(euro seimilaquattrocento/00 + IVA)

In attesa di un Vs. riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

COSIMP S.R.L.
COSTRUZIONI EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI
Sede Legale 00158 ROMA - Via G. Gioeni, n. 28



Vostro Rif. /.....
Nostro Rif. /.....

Spett.le **Parrocchia S. Maria della Consolazione**
Via A. della Rocca, 6
00100 ROMA

Roma, 9 novembre 2017

OGGETTO : Preventivo per la realizzazione della sala camerini e sceneggiature presso il teatro della parrocchia S. Maria della Consolazione di Via Aldo della Rocca, 6 - Roma.

Con la presente, a seguito del sopralluogo effettuato ci preghiamo sottoporre la ns. migliore offerta tecnico-economica per l'esecuzione del lavoro di seguito elencati:

- 1) Realizzazione di pareti in cartongesso per il bagno per complessivi mq. 14 ca. Rasatura e stuccatura per la successiva tinteggiatura.
- 2) Realizzazione della rete idrico-sanitaria e scarichi per il nuovo bagno con intercettazione della colonna fino alla condotta principale.
- 3) Realizzazione del massetto del bagno.
- 4) Rivestimento delle pareti del bagno con piastrelle colore bianco formato 20x20 cm.
- 5) Pavimentazione del bagno con piastrelle colore bianco formato 20x20 cm.
- 6) Demolizione di una parte di parete del locale scenografia e rifinitura delle spallette.
- 7) Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti con tempera lavabile a due mani.
- 8) Fornitura e posa in opera di una porta in legno per il nuovo bagno camerini completa di maniglia e serratura.
- 9) Fornitura e posa in opera dei sanitari necessari per il bagno (vaso, lavabo e cassetta scarico) e della relativa rubinetteria.
- 10) Realizzazione dell'impianto elettrico necessario per il nuovo bagno e camerini con fornitura in opera del materiale necessario.
- 11) Carico e trasporto a pubblica discarica di tutti i materiali di risulta.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€. 5.800,00 + IVA**
(euro cinquemilaottocento/00 + IVA)

In attesa di un Vs. riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

COSIMP S.R.L.
COSTRUZIONI EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI
Sede Legale 00158 ROMA - Via G. Gioeni, n. 28





Vostro Rif. /.....
Nostro Rif. /.....

Spett.le **Parrocchia S. Maria della Consolazione**
Via A. della Rocca, 6
00100 ROMA

Roma, 9 novembre 2017

OGGETTO : Preventivo per la realizzazione del palco presso il teatro della parrocchia S. Maria della Consolazione di Via Aldo della Rocca, 6 - Roma.

Con la presente, a seguito del sopralluogo effettuato ci preghiamo sottoporre la ns. migliore offerta tecnico-economica per l'esecuzione del lavoro di seguito elencati:

- 1) Realizzazione di un palco con struttura in profilato in acciaio di forte spessore avente una superficie di ca. 40 mq. e altezza da terra di 80 cm. Rivestimento laterale del palco con pannelli in legno e pavimentazione dello stesso con tavolato in legno di adeguato spessore. Rivestimento del pavimento con linoleum colore nero del tipo a rotoli termosaldato.
- 2) Realizzazione di una scala di accesso al palco con struttura in ferro e gradini in legno aventi ognuna una larghezza di 1,20 mt per un'altezza di 80 cm.
- 3) Realizzazione di una pedana in ferro per accesso al palco e rivestimento con linoleum colore nero.
- 4) Realizzazione apertura di un vano porta sulla parete retro palco con demolizione del tratto interessato per un totale di mq. 2 ca. Fornitura e posa in opera di un controtelaio in legno per il montaggio della porta.
- 5) Realizzazione di una pedana in muratura nel locale camerini del pavimento con linoleum colore nero.
- 6) Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso per il rivestimento della parete in blocchi di tufo. Rasatura e stuccatura per la successiva tinteggiatura.
- 7) Realizzazione di pareti in cartongesso doppia lastra lato palco per complessivi mq. 45 ca. Rasatura e stuccatura per la successiva tinteggiatura.
- 8) Demolizione di una parte di parete del locale scenografia e rifinitura delle spallette.
- 9) Applicazione di travetti in legno ancorati al soffitto sopra il palco.
- 10) Realizzazione di una veletta in cartongesso avente un'altezza di 40 cm. per una lunghezza di 8 mt. a servizio del palco.





- 11) Realizzazione di n.2 sportelli in ferro completi di cerniera e serratura per accesso al sotto palco.
- 12) Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti con tempera lavabile a due mani, colore bianco e nero (solo interno palco).
- 13) Fornitura e posa in opera di una porta in legno per accesso dal palco ai camerini, completa di maniglia.
- 14) Fornitura e posa in opera di una porta in legno per accesso dalla sala ai camerini, completa di maniglia e serratura.
- 15) Predisposizione dell'impianto elettrico e audio-video con posa in opera di canale in pvc 100 x 60 mm passante a battiscopa.
- 16) Realizzazione di una pedana per la sala regia in legno.
- 17) Prove di funzionamento.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€. 16.600,00 + IVA**
(euro sedicimilaseicento/00 + IVA)

In attesa di un Vs. riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.


COSIMP S.R.L.
COSTRUZIONI EDILE IMPIANTI TECNOLOGICI
Sede Legale 00158 ROMA - Via G. Gioeni, n. 28