

GOCCIA NEL VERDE DI ESPOSITO ANDREA
LARGO FERRUCCIO MENGARONI, 11
00133 ROMA

ALLA CORTESE ATTENZIONE
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE
VIA ALDO DELLA ROCCA, 6 ROMA

PREVENTIVO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREE A VERDE DA VOI RICHIESTE ED AREA VERDE

DOPO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SI E' POTUTO NOTARE CHE COME RIFORNIMENTI IDRICI PER L IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CI SIA LA PRESENZA DI UNA CISTERNA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA DI CIRCA 30.000 LITRI UTILI CHE IN CASO DI NON PIOVOSITA' DOVRA' ESSER RIFORNITA CON ACQUA DIRETTA DA RETE IDRICA. SICCOME PER LE AREE A VERDE PREVISTE IL FABBISOGNO IDRICO DI MOLTO SUPERIORE ALLA PICCOLA PORTATA DELLA CISTERNA E DATO CHE NELLE STAGIONI DOVE IL FABBISOGNO IDRICO E' PIU' GRANDE DI SOLITO NON ABBIAMO PIOGGE IL CONSIGLIO E DI AVERE UN POZZO ARTESIANO REGOLARE CHE PERMETTERA' UNA SORGENTE IDRICA OTTIMA E DURATURA NEL TEMPO SENZA DOVER ATTINGERE ALLA RETE IDRICA COMUNALE CHE AVREBBE DEI COSTI ENORMI.

1. PREVENTIVO PER GESTIONE GEOLOGICA PER REGOLAZZAZIONE POZZO (VEDI ALTRO ALLEGATO)

COSTO A CORPO € 2.900

2. PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

A. POZZO ARTESIANO

PERFORAZIONE A CIRCOLAZIONE DIRETTA PER FANGO

RIVESTIMENTO IN PVC DIAMETRO 160 SPESSORE 7,7 mm MICROFESSURATO PER SABBIA CON TAPPO DI FONDO, GHIAIA CALCAREA E SPURGO DELLO STESSO.

PERFORAZIONE PREVISTA PER LA ZONA METRI 60.

COSTO A CORPO PER QUANTO SOPRA DESCRITTO € 8.785

B. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

N° 1 POMPA LOWARA 3 HP

METRI 60 TUBO POLIETILENE DIAMETRO 50 PE HD PN 16

METRI 65 CAVO 4 X 2,5 mm²

METRI 65 TRECCIA NAUTICA

N° 1 QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE

RACCORDERIA NECESSARIA

TUTTO COMPRESO DI MANO D' OPERA DI MONTAGGIO E COLLAUDO.

COSTO A CORPO PER QUANTO SOPRA DESCRITTO € 1.562

3. PREVENTIVO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A SCOMPARSA.

MATERIALE:

METRI 50 TUBO POLIETILENE DIAMETRO 50 PE HD PN 16

METRI 100 TUBO POLIETILENE DIAMETRO 40 PE BD PN 6

METRI 300 TUBO POLIETILENE DIAMETRO 32 PE BD PN 6

N° 7 ELETTROVALVOLE 1" E RELATIVI COLLETTORI

N° 1 CENTRALINA 8 SETTORI HUNTER

N° 42 IRRIGATORI DINAMICI PGP HUNTER

N° 11 IRRIGATORI DINAMICI MP-ROTATOR HUNTER

CANALIZZAZIONE E CAVI ELETTRICI NECESSARI PER ELETTROVALVOLE, COMANDO POMPA POZZO E LINEA POZZO. RACCORDERIA NECESSARIA

OPERA:

SCAVI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI CON TAGLI CEMENTO, MESSA A DIMORA DEL MATERIALE, RICOPERTURA, RIFACIMENTO CEMENTO DIVELTO, COLLAUDO E MESSA A PUNTO.

COSTO A CORPO PER QUANTO SOPRA DESCRITTO € 7.800

GARANZIE:

GARANZIA UN ANNO DAL COLLAUDO TRANNE PER EVENTUALI DANNEGGIAMENTI E/O MANOMISSIONI ESTERNE NON RICONDUCEBILI AL NOSTRO OPERATO. PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GARANZIA POSTUMA DI ANNI DUE PER EVENTUALI DANNEGGIAMENTI E/O MANOMISSIONI RICONDUCEBILI AL NOSTRO OPERATO.

4. PREVENTIVI PER LAVORAZIONI DEL VERDE.

ABBATTIMENTO DI N° 3 PIOPPI, N° 2 PLATANI

POTATURA DI N° 1 PIOPPO, N° 7 TIGLI E N° 1 ALLORO.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI VECCHI ATTREZZI DEL PARCO TIPO ALTALENE ECC..

COSTO A CORPO PER QUANTO SOPRA DESCRITTO € 4.000,00

5. PRATI SEMINATI PER CIRCA 3000 METRI QUADRI

DISERBO DELLE ERBE INFESTANTI, FRESATURA DEL TERRENO, LIVELLAMENTO DEL TERRRENO, RIPORTI DI POZZOLANA, SEMINA ECONCIMAZIONE, RICOPERTURA , RULLATURA FINALE.

COSTO A CORPO PER QUANTO SOPRA DESCRITTO € 9.000

Questo ultimo lavoro sarà realizzato se necessario nelle parti di giardino libere da arredi e percorsi, e comunque non prima del bilancio dell'anno prossimo (2018-1019).

Inoltre dopo la realizzazione del pozzo e dell'irrigazione, provvederemo ad acquistare alcuni elementi di arredo e di tipo ludico (panchine, tavoli, altalene, castelli di legno per bambini, od altro...) per rendere il parco adatto alla frequentazione delle famiglie del nostro quartiere.